

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA OPERE STRADALI (CAT. 1) (SpCat 1)							
1 TOS21_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm Strada pubblica Marciapiedi					400,00 150,00		
	SOMMANO m ²					550,00	2,74	1'507,00
2 TOS21_16.A 04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere. Parcheggio	312,00			2,500	780,00		
	SOMMANO m ³					780,00	5,51	4'297,80
3 TOS21_04.A 05.005.001	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione Strada pubblica Parcheggio					400,00 312,00		
	SOMMANO m ²					712,00	0,80	569,60
4 TOS21_04.A 05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. Strada pubblica Parcheggio					400,00 312,00		
	SOMMANO m ³					712,00	25,31	18'020,72
5 TOS21_04.E 06.010.001	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) Cordonato		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	25,88	4'658,40
6 TOS21_01.E 05.002.003	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 8 Marciapiedi					150,00		
	SOMMANO m ²					150,00	33,25	4'987,50
7 N.P. 01	Fornitura e posa in opera di conglomerato di usura tipo colorbit, costituito da inerti provenienti da frantumazione a caldo con legante trasparente pigmentabile, steso e compattato. Strada pubblica Marciapiedi Parcheggio					400,00 150,00 312,00		
	SOMMANO mq					862,00	15,00	12'930,00
	A R I P O R T A R E							46'971,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'971,02
8 TOS21_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Strada e parcheggio		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,32	32,00
9 N.P. 02	Segnaletica verticale permanente in lamiera di alluminio 25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficienza, completo di staffe e bulloni. Segnaletica verticale					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	100,00	300,00
10 TOS21_04.E 07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. Segnaletica verticale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	26,30	78,90
	OPERE FOGNATURA PUBBLICA BIANCA (CAT. 2) (SpCat 2)							
11 TOS21_04.A 04.009.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di ... e o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 Tubazione primaria Tubazione secondaria Pozzetti	13,00	50,00 60,00 0,60	0,600 0,600 0,600	2,000 2,000 1,000	60,00 72,00 4,68		
	SOMMANO m³					136,68	11,17	1'526,72
12 TOS21_PR.P 15.060.011	Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 Tubazione secondaria		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	16,58	994,80
13 TOS21_PR.P 15.060.015	Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 Tubazione primaria		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	65,69	3'284,50
14 TOS21_01.A 05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Scavi effettuati: Sabbia Misto cava					38,37 70,68		
	SOMMANO m³					109,05	29,99	3'270,41
15 TOS21_PR.P 12.008.004	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 Pozzetti					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		56'458,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		56'458,35
	SOMMANO cad					3,00	33,11	99,33
16 TOS21_04.F 07.001.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm Griglie scolo rampe		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	72,24	866,88
17 TOS21_04.F 06.025.001	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm Caditoia stradale					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	64,53	645,30
	OPERE ILLUMINAZIONE (CAT. 5) (SpCat 3)							
18 TOS21_04.A 04.009.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di ... e o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 Strada pubblica Verde pubblico Parcheggio		50,00 120,00 39,00	0,300 0,300 0,300	1,500 1,500 1,500	22,50 54,00 17,55		
	SOMMANO m³					94,05	11,17	1'050,54
19 TOS21_04.F 08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguenta, con resistenza meccanica ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm Tubazione		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	6,84	1'436,40
20 TOS21_PR.P 12.008.003	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 Alimentazione Messa a terra					6,00 10,00		
	SOMMANO cad					16,00	32,28	516,48
21 TOS21_01.A 05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Scavi eseguiti: Sabbia Misto cava					38,37 55,68		
	SOMMANO m³					94,05	29,99	2'820,56
22 TOS21_04.E 06.025.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del ... i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa Illuminazione pubblica					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		63'893,84

